

Стоимость электроремонтных работ

Ремонт замена

№ п/п	Вид работ	Перечень работ, руб.	Ед. изм.	Расценка руб.	
1	Замена розетки (выключателя).	Демонтаж, старой. Установка новой розетки (выключателя) на прежнее место.	шт.	250	
2	Замена ламп накаливания, галогенных, светодиодных и др. до 200Вт.	Извлечь сгоревшую лампу, осмотреть патрон на наличие дефектов, установить новую.	шт.	15	
3	Замена шин N, PE (без замены проводников на DIN- рейку).	Отсоединение проводников, демонтаж шины, установка новой, подсоединение проводников. (n-количество проводников).	шт.	50+n*35	
4	Замена коммутационного оборудования (обесточенного, на DIN- рейку).	Автоматического выключателя до 50А. Отсоединение проводников, демонтаж, установка нового, подсоединение проводников.	Однополюсного	шт.	200
			Двухполюсного	шт.	250
			Трехполюсного	шт.	300
		Дифавтомата до 40А Отсоединение проводников, демонтаж, установка нового, подсоединение проводников.	Двухполюсного	шт.	300
			Четырехполюсного	шт.	350
		УЗО до 40А. Отсоединение проводников, демонтаж, установка нового, подсоединение проводников.	Двухполюсного	шт.	300
			Четырехполюсного	шт.	350
Контактора до 40А. Отсоединение проводников, демонтаж, установка нового, подсоединение проводников.	Двухполюсного	шт.	350		
	Трехполюсного	шт.	400		
5	Ревизия распределительной коробки, без замены. (4 канала, кабель до 4 мм ²).	Удаление изоляции, разъединение скруток, зачистка концов проводов от изоляции, проверка схемы подключения электроточек, формирование новых скруток. Соединение (клеммник, сварка), изоляция проводников.	Клеммник	шт.	320
			Сварка	шт.	400
6	Ремонт (замена) патрона люстры, светильника накладного, подвесного, бра.	Разборка патрона, дефектовка, протяжка контактов, сборка в обратной последовательности.	шт.	150	
7	Ремонт люминесцентных светильников.	Замена люминесцентных ламп	шт.	30	
		Замена стартера	шт.	10	
		Замена дросселя	шт.	200	
8	Ремонт (замена) светильников. Без стоимости прокладки линии.	Бра с лампами накаливания	шт.	300	
		Потолочного типа Армстронг встроенного/накладного	шт.	350/400	
		Люминесцентного однолампового/двухлампового	шт.	350/700	
		Потолочного накладного	шт.	200	
		Настенного накладного	шт.	170	
Точечного	шт.	150			
9	Ремонт (замена) электрического звонка.	Демонтаж, монтаж, подключение проводников.	шт.	350	

10	Ремонт (замена) вентилятора канального.	Демонтаж, монтаж, подключение проводников.	шт.	350
11	Ремонт (замена) полотенцесушителя (рукосушителя) электрического.	Демонтаж, монтаж, подключение проводников.	шт.	Договорн.
12	Ремонт (замена) электроводонагревателя.	Демонтаж, монтаж, подключение проводников.	шт.	Договорн.
13	Ремонт (замена) электрокотла отопления 220/380в (без гидравлики).	Демонтаж, монтаж, подключение проводников.	шт.	Договорн.
14	Поиск и устранение неисправности в электропроводке		объ.	Договорн.

Демонтаж

№ п/п	Вид работ	Перечень работ, руб.		Ед. изм.	Расценка руб.
1	Демонтаж розетки, выключателя	Снять переднюю панель, отсоединить проводники, освободить розетку (выключатель) от крепления.		шт.	70
2	Демонтаж подрозетника, монтажной, (распределительной) коробки.	Освободить от крепежного материала.	Замурованной.	шт.	100
		Освободить от крепления.	В панели.	шт.	50
		Освободить от крепления.	Накладной.	шт.	50
3	Демонтаж автомата с креплением под DIN-рейку.	Отсоединить проводники, снять с DIN-рейки.	Однополюсного.	шт.	50
			Двухполюсного.	шт.	70
			Трехполюсного.	шт.	90
			Четырехполюсного.	шт.	110
4	Демонтаж электросчетчика.	Отсоединить проводники, снять с крепления.	Однофазного	шт.	180
			Трехфазного	шт.	250
5	Демонтаж светильников.	Отсоединить проводники, снять с крепления.	Настенного светильника, бра.	шт.	100
			Потолочного светильника, люстры.	шт.	120
			Типа «Армстронг».	шт.	от 60
			Точечных встраиваемых светильников.	шт.	40
6	Демонтаж электропроводки.	Освободить кабель от крепления, демонтаж крепления.		м.п.	от 18
7	Демонтаж телефонного, ТВ кабеля.	Освободить кабель от крепления, демонтаж крепления.		м.п.	15
8	Демонтаж электропроводки в кабель-канале, (включая демонтаж кабель-канала).	Извлечь кабель из кабель-канала, снять кабель-канал с крепления, демонтаж крепления.		м.п.	30

Почасовая оплата (при отсутствии подходящих расценок) - 200 руб/час.

Вызов, для проведения аварийных работ 100 руб.